

г. Ставрополь

«30» сентября 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Горшковой Светланы Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строительная компания», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Радченко Юрия Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», утвержденного министром образования Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт (устройство кровли) здания «Корпус» (кадастровый номер 26:33:180101:140 литер Б) павильон № 21 расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, проспект Калинина, 1 л. (филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный») (далее – объект), в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обеспечивает оплату принятых работ Подрядчику.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком лично.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет 570 159 рублей 91 копейка.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку материалов до места выполнения работ.

2.2. Работы оплачиваются Заказчиком за счет внебюджетных средств.

2.3. Оплата Заказчиком производится за счет внебюджетных средств в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 и выставления счета на оплату.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.2. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, и сдать результат работ Заказчику.

3.1.3. В согласованные с Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.

3.1.5. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.

3.1.6. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, а также приемки отдельных этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ.

3.1.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны не могут прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.8. Передать Заказчику за пять дней до начала сдачи-приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации.

3.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции.

3.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Использовать для своих нужд, связанных с выполнением работ, часть помещений на Объекте до сдачи его в эксплуатацию.

3.2.2. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам, увязанным с графиком выполнения работ.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. На период выполнения работ и до их завершения предоставить Подрядчику в односторонний срок со дня подписания договора Объект, пригодный для производства работ, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

3.3.2. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения.

3.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.3.4. В согласованные с Подрядчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы.

3.4 Заказчик имеет право:

3.4.1. Использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации Объекта часть Объекта, работы на котором Подрядчиком не закончены.

3.4.2. Потребовать устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в договоре использования (обычного использования) в случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, с привлечением других лиц для их устранения и возмещением расходов за счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ со дня заключения договора до 01 декабря 2022 г.

5. Производство работ

5.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.

5.4. Заказчик одновременно с актом о передаче Объекта передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

5.5. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6. Приемка законченного после ремонта Объекта

6.1. Приемка Объекта после завершения ремонтных работ осуществляется в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта в течение 5 (пяти) дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта после текущего ремонта устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. Расторжение договора

8.1. Расторжение договора возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в случаях:

- задержки начала выполнения работ более 14 (четырнадцати) дней после подписания договора по независящим от Заказчика причинам.

- нарушения Подрядчиком условий выполнения договора, ведущим к ухудшению качества работ.

- аннулирования лицензии у Подрядчика.

8.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9. Ответственность сторон

9.1. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором подряда, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 (одной сотой) от цены договора за каждый день до фактического исполнения обязательств.

9.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения работ.

10.3. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия договора.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2022 г. а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обязательствам до полного исполнения обязательств по нему.

11.2. В случае непредвиденных обстоятельств, по согласованию сторон срок действия договора может быть изменен.

12. Особые условия

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений.

12.3. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик

355004, Ставрополь, ул. Лермонтова, д.148

Тел. (8652) 23-13-96, 23-13-95

ИНН 2635050738 КПП 263401001

Казначейский счет

№ 03224643070000002101

Лицевой счет 075.75.014.9

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ

БАНКА РОССИИ //

УФК по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

БИК 010702101

ОГРН 1022601976055

ОКВЭД 85.41

ОКПО 51985012

ОКТМО 07701000

E-mail: keerk@mosk-stayregion.ru

И.о. директора ГБУ ДО «КЦЭТК»

С.Ф. Горшкова

Подрядчик:

ООО «Строительная компания»

355020, г. Ставрополь,

ул. Объездная, 25 а

ИНН 2634059304

КПП 263401001

р/с 40702810560220102338

в Ставропольское отделение № 5230

ПАО Сбербанк г. Ставрополь

к/с 30101810907020000615

БИК 040702615

тел. 8 (8652) 43-62-59

Генеральный директор

Ю.И. Радченко



Согласовано:

Генеральный директор

Ю.И. Радченко



И.о. директора С.А. Горшкова

УТВЕРЖДАЮ:

30 " сентября 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССС 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, проспект Калинина, 1 л.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

текущий ремонт (устройство кровли) здания «Корпус» (кадастровый номер 26:33:180101:140 литер Б) павильон № 21

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	502,01	(39,71) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

94,26	(2,54) тыс.руб.
	358,54 чел.час.
	3,17 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
і	і	і	і	ё	ё	ё	ё	ç	і ð	іі	іі
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции и	1,53							
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		і ОТ					і ёёæç	і ð ё	і ёёæі	і ёæі	і ð і ð ё
		і ЭМ					і і ð і	і ð ё	ёёð ё		
		і в т.ч. ОТм					і æð	і ð ё	і æ ё	і ёæі	і ð ё
		і М					і ççðæç		і ðі ёæё		
		ЗТ	чел.-ч	і і æç	і ð ё	і і ð ёёі ёё					
		ЗТм	чел.-ч	ðð ё	і ð ё	ðð ёёёёё					
		Итого по расценке					і і ёі ð ð		і і ёёæі		
		ФОТ							і ёёð ç		і ð і іі
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	ù	і ð ё	ðæç	çёð			і ёðæð		і ð ðі і
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	ù	ёё	ðæё	і ёæё			і і ðð ё		і ёі ð
		Всего по позиции					3 787,28				
2	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=73,8 / 100	100 м2 кровли	0,738							
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		і ОТ					і і ёёæі	і ð ё	і ðёі æç	і ёæі	і ð і ёі
		і ЭМ					ёççð і	і ð ё	ёёі æё		
		і в т.ч. ОТм					і ёæё	і ð ё	і ёð ё	і ёæі	ёёі
		і М					і ç çðёæі		і і ёçі æё		
	101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	0		0					

				Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для		Сметная
				чел.-ч	т	м			
		ЗТ		чел.-ч	т	м			
		ЗТм		чел.-ч	т	м			
		Итого по расценке							
		ФОТ							
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли		0	1,05	0,05	3,00	1,05	1,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли		0	0,05	0,05	1,05	0,05	1,05
		Всего по позиции						17 941,58	
3	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2				-92,988	72,77	-6 766,74
		(Материалы для строительных работ)							
4	ТССЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6	т				0,478	15 747,33	7 527,22
		(Материалы для строительных работ)							
5	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2				0,2		
		стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов							
	Объем=20 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ОТ					3,00	1,05	1,05
		ЭМ					1,05	1,05	1,05
		М					1,05	1,05	1,05
		ЗТ	чел.-ч	т	м	т			
		Итого по расценке					1,05	3,00	3,00
		ФОТ						1,05	1,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции		0	1,05	0,05	3,00	1,05	1,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции		0	0,05	0,05	1,05	0,05	1,05

				Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен / кв. м)		Сметная
		Всего по позиции				1 270,23	
6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=20 / 100	100 м2 покрытия	0,2			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ОТ			ёёĭ ѿĭ	ĭ ѿ ě	ĭ ёĭ ѿё
		ЭМ			ĭ ĭ ѿёё	ĭ ѿ ě	ёĭ ě
		в т.ч. ОТм			ĭ ѿĭ	ĭ ѿ ě	ёĭ ѿĭ
		М			ç ĭ ёёѿĭ		ĭ ёçĭ ѿĭ
		ЗТ	чел.-ч	ĭ ĭ ĭ ѿёё	ĭ ѿ ě	ĭ ёѿĭ ĭ ě	
		ЗТм	чел.-ч	ѿѿ	ĭ ѿ ě	ѿѿё	
		Итого по расценке			ĭ ѿ ĭ ĭ çĭ ĭ	ĭ ѿёçѿĭ	
		ФОТ				ĭ ёĭ ѿ ě	ё ĭ ĭ ё
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,	НР Кровли	ѿ	ĭ ѿç	ѿѿ	çёѿ	ё ĭ ѿĭ
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12,	СП Кровли	ѿ	ёё	ѿѿё	ĭ ёѿ ě	ё ĭ ѿĭ
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						
		Всего по позиции				2 323,76	
7	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Материалы для строительных работ)	т	-0,1564	11 896,34	-1 860,59	
8	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Материалы для строительных работ)	м2	24	52,11	1 250,64	
9	ТССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Материалы для строительных работ)	шт.	37	71,35	2 639,95	
10	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Объем=72 / 100	100 м2 утепляемо го покрытия	0,72			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		ОТ			ĭ ĭ ёѿĭ	ĭ ѿ ě	ĭ ёѿѿĭ
		ЭМ			ĭ ĭ ĭ ѿĭ	ĭ ѿ ě	ĭ ĭ ѿѿё
		в т.ч. ОТм			ёĭ ç	ĭ ѿ ě	ĭ ѿĭ
		М			ĭ ĭ ĭ ёѿ ě		ĭ ĭ ĭ çĭ ĭ

				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для		
		ЗТ	чел.-ч	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для	Сметная
		ЗТм	чел.-ч	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для	Сметная
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	0	1,0	0,0	0,0	0,0
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по позиции					3 939,24	
11	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	0,72		
		Объем=72 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОТ				1,0	0,0
	ЭМ				1,0	0,0
	в т.ч. ОТм				0,0	0,0
	М				1,0	0,0
	ЗТ	чел.-ч	1,0	0,0	0,0	0,0
	ЗТм	чел.-ч	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по расценке				1,0	0,0
	ФОТ				1,0	0,0
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	0	1,0	0,0	0,0	0,0
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по позиции					3 577,01	
12	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,536		
		Объем=53,6 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОТ				1,0	0,0
	ЭМ				1,0	0,0
	в т.ч. ОТм				1,0	0,0
	М				1,0	0,0

					Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для		Сметная	
		ЗТ	чел.-ч	количество				
		ЗТм	чел.-ч					
		Итого по расценке						
		ФОТ						
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Деревянные конструкции		0	1,00	3,00	0,00		
		СП Деревянные конструкции	0	0,00	1,00	0,00		
		Всего по позиции				2 239,36		
13	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (Материалы для строительных работ)	м3	-0,99696	1 580,53	-1 575,73		
14	ТССЦ-203-0373	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм(толщиной 25мм)прим. или эквмвалент (Материалы для строительных работ)	м3	1,4	1 846,14	2 584,60		
15	ТЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 Объем=73,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,738				
		Итого по расценке						
		ФОТ						
		113-9005 Антисептик-антипирен	кг	46	33,948			
		ЗТ	чел.-ч	0,00	0,00			
		ЗТм	чел.-ч	0,00	0,00			
		Итого по расценке						
		ФОТ						

Страница 7

3 кв 2022 (СМР), Письмо
Минстроя России от
07.09.2022 г. №45276-СИ/09

3 кв 2022 (СМР), Письмо
Минстроя России от
07.09.2022 г. №45276-СИ/09

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Непредвиденные затраты 2%

Итого с непредвиденными

Возмещение затрат при УСНО БЦ: $0,20 \cdot (32382,6 + (2514,4 \cdot 0,1712) + (1234,65 \cdot 0,15) + (1037,38 - 31,42))$ ТЦ:

$0,20 \cdot (256146 + (93132 \cdot 0,1712) + (45729 \cdot 0,15) + (12749 - 1164))$

ВСЕГО по смете

Сметная стоимость в базисном уровне
показатель по таблице показателей

12,29

12 749

31,42
32 382,60 7,91

1 164
256 146

2 514,40
1 234,65
2 576,17
2 514,40
1 234,65
794,28
40 508,06
6 800,84

93 132
45 729
95 421
93 132
45 729
10 040
512 053
58 107

570 159,91

Составил:

С.Т.Табачникова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]